

国立第二小学校改築工事

説明資料

令和 6年 11月 作成

目 次

- 1 . 施工業者一覧
- 2 . 工事概要
- 3 . 工事工程
- 4 . 案内図
- 5 . 工事に関する事項について
 - 1) 作業時間・休日について
 - 2) 工事車両運行経路について
 - 3) 危害防止措置について
 - 4) 粉じん対策について
 - 5) 振動・騒音対策について
 - 6) 現場管理について

1. 施工業者一覧

- 建築工事（既存校舎解体・屋内運動場棟新築）

大日本土木株式会社 TEL 042-505-7752

- 電気設備工事（屋内運動場棟新築）

※未定 令和7年4月入札予定

- 機械設備工事（屋内運動場棟新築）

※未定 令和7年4月入札予定

2. 工事概要

工 事 名 ; 国立第二小学校改築工事

工 事 場 所 ; 国立市西二丁目13番

工 事 担 当 課 ; 行政管理部 建築営繕課

設 計 ; 共同設計株式会社東京事務所

主 要 用 途 ; 小学校、学童保育、コミュニティ施設

契 約 日 ; 令和 5年 3月 24日

工 期 ; 着手日 令和5年 3月 27日
(全体)
; 完了日 令和8年 10月 30日

(旧校舍解体) ; 着手日 令和7年 1月 9日
; 完了日 令和7年 7月 31日

(屋内運動場棟新築) ; 着手日 令和7年 8月 1日
; 完了日 令和8年 9月 30日

建 物 階 数 ; 校舎棟 地上3階
; 体育館棟 地上4階

建 築 構 造 ; 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造

3. 工事工程

2025年(令和7年)												2026年(令和8年)									
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
【旧校舎】 解体工事																					
養生足場組立																					
内装解体																					
コンクリート躯体上層解体																					
基礎解体																					
養生足場撤去																					
コンクリート躯体工事																					
外装足場設置撤去・外装仕上げ工事																					
内装仕上げ工事																					
コンクリート躯体工事																					
基礎工事																					
山留・土工																					
外構工事																					
検査・引渡																					
【体育館棟】 建築工事																					
資材・躯体材(主に内装材) 約5~10台/日																					
資材・躯体材(主にコンクリ) 約30~50台/日																					
土工等ダンプ 約50台/日																					
コンクリートミキサカー 1車 月2~3回 約60台/日																					
コンクリート躯体工事資材 約5台/日程度																					
外構工事資材 10台/日程度																					
内外装仕上げ材 約5台/日程度																					
大型車両 搬出入庫																					

4 . 案内図



5 . 工事に関する事項について

1) 作業時間・休日について

原則として、8：00～18：00 朝礼・ミーティング後に現場作業
18：00～18：30 後片付けとします。

ただし、下記作業については作業時間以外の実施となります
事務所内での作業

交通事情や作業の都合上やむを得ない場合（コンクリート打設作業等）

※ 作業予定については仮囲いに設置する「お知らせ看板」に記入します。

日曜、年末年始は原則休日としますが、学校運営の都合等により作業を行う
場合があります。

土曜、日曜、祝日に作業を行う場合は音の出る作業は9:00からとします。

また、事故・天災等緊急な防災対策につきましては事後の報告となる可能性
があることを併せてお願い致します。

2) 工事車両運行経路について

本工事関係車両の通行に際しては、交通誘導員を配置し歩行者優先の誘導
を行い、交通の安全を図ります。

大型車両（10t車）の通行時間帯は、原則8：30から17：00までと
しますが作業状況により上記時間以外にも通行する場合があります。

（コンクリート打設時のポンプ車、揚重作業のレッカー車等）

作業員の車での通勤時間については7:30～8:30は入場しません。

※ 周辺道路は通学路(スクールゾーン規制あり)のため、児童の登下校の際
には細心の注意を払い車両の誘導を行います。

旧校舍解体・屋内運動場棟新築工事では主に南側道路(国立市道西第9号線)、
東側道路(国立市道西4条線A)を使用します。

バスの運行路であるため待機車両等で運行の妨げにならないよう
配慮します。

3) 危害防止措置について（仮設計画図参照）

敷地の周囲には仮囲いを設け工事関係者以外の立ち入りを禁止し、また
周辺への砂埃等の飛散を抑制します。

工事中の外部足場にはメッシュシート等を設置し、建物からの落下物・飛散
物による事故防止及びプライバシーの侵害防止に万全を期します。



例： 成形板による仮囲い（工事現場周囲に設置）
外部足場用メッシュシート（建設中の建物周囲に設置）

4) 粉じん対策について

現場出入口、前面道路は適宜清掃し粉塵が発生しないよう管理すると共に場内の土砂を持出さないよう、工事車両のタイヤ洗浄を実施します。

旧校舎棟解体、外壁補修・吹付時に発生する粉じんについては、外部足場に防音パネルを設置し周辺への飛散を抑制します。
外構工事の際には状況に応じて、散水等を行います。

5) 振動・騒音対策について

騒音・振動を伴う作業については、関係法令で定められた規制基準を守ると共に、騒音・振動計を設置し、騒音・振動抑制のため、使用機械及び工法の選定に配慮します。

6) 現場管理について

作業所周辺における安全対策に留意し、火災、風紀、衛生、その他事故防止に努めます。

又、現場作業員、下請業者の指導・監督を十分行くと共に、現場責任者を常駐させ建築工事の管理を徹底いたします。

連絡窓口

国立第二小学校改築工事

会社名 大日本土木株式会社

電話番号 042-505-7752 担当 大石（080-4433-2141）